











MENNYISÉGGYAKORLAT

Szerkezet megnevezése	egység	Szint			Összes	Norma
		pince	fszt.	emelet		
Pincetömb kiemelése	m ³					kostró 10 m ³ /ó; ém 0,5 ó/m ³
Beton sáv-, lemez-, talpalapok (földmunkával)	m ³					ém 10,7 ó/m ³
Falazat, pillér, kémény km. téglából	m ³					köm 13,29 ó/m ³
Falazat falazó blokkból	m ²					köm 2,2 ó/m ²
Monolit vb. falak, pillérek	m ³					vassz/ém 8,5 ó/m ³
Monolit vb. födémekek, gerendák	m ³					vassz/ém 12,2 ó/m ³
Előregyártott födémekek	m ²					ém 2,2 ó/m ²
Aljzatszerkezetek - közbenső födémen	m ²					ém 2,8 ó/m ²
Aljzatszerkezetek - pince szinten	m ²					ém 2,2 ó/m ²
Fa fedélszerkezetek, lécezéssel, deszkázással	m ²					ács 1,72 ó/m ²
Tetőfedések - cserépfedés	m ²					tetf 0,4 ó/m ²
Tetőfedések - lémezfedések	m ²					bád 1,5 ó/m ²
Tetőszintű kiegészítő bádognak és lakatos szerkezetek	tető m ²					bád 4,0 ó/m ²
Beépített tetőtéri szerelt lezáró szerkezet (ácsszerkezetnél)	m ²					ács/épaszt 2,8 ó/m ²
Bekezdő ajtók	db					épaszt 4,0 ó/db
Külső altók, ablakok	db					épaszt 5,0 ó/db
Válaszfalak - válaszfal téglából	m ²					köm 1,5 ó/m ²
Válaszfalak - szerelt, gipszkarton	m ²					gksz 1,5 ó/m ²
Válaszfalak - vasbeton	m ²					ém 5,5 ó/m ²
Bekezdő vakolás falon és mennyezeten	m ²					ém 1,3
Bekezdő falak festése	m ²					fm 0,5 ó/m ²
Bekezdő falak tapétázása	m ²					fm 0,82 ó/m ²
Nyílászárók festése, mázolósa	m ²					fm 2,9 ó/m ²
Hidegburkolatok vízszintes és függőleges felületen	m ²					hidb 1,5 ó/m ²
Melegburkolatok vízszintes felületen - parketta	m ²					melb 1,0 ó/m ²
Melegburkolatok vízszintes felületen - szőnyegpadló, linó	m ²					melb 0,8 ó/m ²
Beépített bútorok elhelyezése	db					épaszt 0,2 ó/db
Elektromos alapszerelés (falon belül és kívül)	műszak		8-50			villsz
Víz-csatorna alapszerelés	műszak		16-50			vizzs
Szaniterek elhelyezése	műszak		2-4			vizzs
Gázszerelés	műszak		4-12			gázzs
Szellőzés és klímatechnikai alapszerelés	műszak		6-30			épg
Szerelvényezések (az alapszerelések 20 %-a)	műszak					
Homlokzati felületképzés	m ²					köm 1,5 ó/m ²
Külső falak homlokzati és lakatos szerkezetei	lak m ²					köm/lak 0,2 ó/m ²
Lábazati felületképzés	m ²					köm 2,5 ó/m ²
Bontási munkák	műszak		2-5			ém
Kerítés, és kapu építés	műszak		5-15			lak/ém
Épületen kívüli járdák, térburkolatok	m ²					térb/ém 3,0 ó/m ²
Tereprendezés, növényesítés	m ²					kert/ém 0,8 ó/m ²